

BUDYNEK KOTŁOWNI Z POMIESZCZENIEM MAGAZYNOWYM W ŁĄCZNEJ NA DZIAŁCE NR 1003**PRZEŁOŻENIE LINI KABLOWYCH NN KOLIDUJĄCYCH Z PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM KOTŁOWNI**

Roboty instalacyjne elektryczne CPV 45310000-3

Roboty instalacyjne w budynkach CPV 45300000-0

Roboty w zakresie oprav elektrycznych CPV 45311200-2

Roboty instalowanie tablic elektrycznych CPV 45315700-5

Roboty układanie kabli CPV 45314310-7

Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1

Identyfikator kosztorysu: ŁĄCZNA KOTŁOWNIA PRZEKŁ.KABLA

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2012-05-20 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
10	KNNR 1 305-3-1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m głęb.wykopu do 1.5 m, kat.gruntu IV	m3	4,000
20	100-1-1 Odłączenie kabli mod napięcia -kable YAKY 4x240mm2	szt	2,000
30	KNNR 1 305-3-1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m głęb.wykopu do 1.5 m, kat.gruntu IV - odkopanie kabli w miejscu łączenia	m3	4,000
50	KNNR 5 706-2-1 Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,6 m	m	80,000
60	KNNR 5 705-1-1 Ułożenie rur osłonowych DVK 110	m	10,000
70	KNNR 5 713-6-1 Układanie w rurach kabli o masie do 12,0 kg/m YAKY 4x240mm2	m	10,000
80	KNNR 5 707-7-1 Układanie ręcznie w rowach kablowych kabli o masie do 12,0 kg/m YAKY 4x240mm2	m	170,000
90	KNNR 5 1302-3-1 Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 4 żyłach	odcinek	2,000
100	KNNR 5 706-2-1 Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,6 m	m	80,000
110	KNNR 5 702-2-1 Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III	m3	24,000

----- Koniec wydruku -----