

Przyłącze energetyczne do zasilania
przepompowni P1 w m. Łączna

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przyłącze energetyczne do zasilania przepompowni P1 w m. Łączna					
1	KNR-W 5-10 1106-01	Montaż rozdzielnic zasilająco-sterującej (bez dostawy)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-01 0701-06	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.6 w gruncie kat. IV	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m - dwukrotne Krotność = 2	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 5-10 0114-02	Układanie kabli YKY 5x6 mm2 w rurach	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli YKY 5x6 mm2 w rowach kablowych	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 2-01 0704-06	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.6 m w gruncie kat. IV	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej	odc.		
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000