

Przyłącze energetyczne do zasilania  
przepompowni P2 w m. Łączna

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przyłącze energetyczne do zasilania przepompowni P2 w m. Łączna</b>					
1	<b>KNR-W 5-10 1106-01</b>	Montaż rozdzielnicy zasilająco-sterującej (bez dostawy) 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	<b>KNR 2-01 0701-06</b>	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.6 w gruncie kat. IV 37	m m	37.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.000</b>
3	<b>KNR 5-10 0301-01</b>	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m - dwukrotne Krotność = 2 37	m m	37.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.000</b>
4	<b>KNR 5-10 0114-02</b>	Układanie kabli YKY 5x6 mm2 w rurach 1	m m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	<b>KNR 5-10 0103-02</b>	Ręczne układanie kabli YKY 5x6 mm2 w rowach kablowych 44	m m	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
6	<b>KNR 5-08 0608-07</b>	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 39	m m	39.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.000</b>
7	<b>KNR 2-01 0704-06</b>	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.6 m w gruncie kat. IV 37	m m	37.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.000</b>
8	<b>KNR 4-03 1203-01</b>	Badanie linii kablowej 1	odc. odc.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	<b>KNR 4-03 1205-01</b>	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar · pomiar ·	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>