SYTUACJA
skala 1:500

G107.1 399,80 / 398,24
G106.1 398,20 / 396,64
G104.1 394,70 / 393,17
G105.1 395,90 / 394,37
G107 398,50 / 396,50
G106 397,40 / 395,40
G105 395,40 / 393,34
G104 394,10 / 392,10
G103 392,70 / 390,64
G102 391,90 / 389,51
G101 389,70 / 387,31
G100 384,30 / 382,27
G99.2 392,50 / 390,94
G99 386,20 / 383,74
G98.1 383,60 / 382,04
G98 383,20 / 380,74
G97 382,80 / 380,42
G96 381,20 / 379,20
G95.1 380,20 / 378,64
G95 379,90 / 377,90
G94 379,00 / 377,00
J56 381,20 / 378,72
J56.1 380,80 / 379,13
J56.2 381,00 / 379,44
J55 380,80 / 378,39
J54 380,30 / 378,07
J53 379,80 / 377,75
J52 378,30 / 376,30
J51 377,40 / 375,40
J50 376,60 / 374,60
J49.1 375,70 / 374,14
J49 375,50 / 373,43
J48 373,90 / 371,90
J47.1 374,00 / 372,44
J47 373,10 / 371,10
J46.1 373,30 / 371,74
J46 372,10 / 370,10

PVC DN 160 2,6 % L= 21,7 m
PVC DN 160 2,6 % L= 26,2 m
PVC DN 160 L= 7,1 m
PVC DN 200 4,3 % L= 25,6 m
PVC DN 200 2,6 % L= 24,2 m
PVC DN 200 6,4 % L= 19,0 m
PVC DN 200 2,6 % L= 22,7 m
PVC DN 200 2,6 % L= 1,4 m
PVC DN 200 L= 36,3 m
PVC DN 160 1,9 % L= 35,6 m
PVC DN 160 6,4 % L= 47,1 m
PVC DN 160 L= 10,0 m
PVC DN 200 0,8 % L= 39,1 m
PVC DN 200 1,9 % L= 64,9 m
PVC DN 200 11,3 % L= 17,2 m
PVC DN 200 3,3 % L= 40,0 m
PVC DN 160 6,4 % L= 4,7 m
PVC DN 160 1,5 % L= 27,9 m
PVC DN 160 1,5 % L= 20,9 m
PVC DN 200 0,8 % L= 40,4 m
PVC DN 200 0,8 % L= 40,4 m
PVC DN 200 0,8 % L= 40,6 m
PVC DN 200 4,3 % L= 34,6 m
PVC DN 200 2,9 % L= 28,0 m
PVC DN 200 3,9 % L= 29,8 m
PVC DN 160 2,7 % L= 7,4 m
PVC DN 200 2,9 % L= 53,6 m
PVC DN 200 5,1 % L= 17,5 m
PVC DN 200 2,9 % L= 34,2 m
PVC DN 160 5,0 % L= 34,2 m
PVC DN 200 2,2 % L= 46,0 m
PVC DN 200 4,3 % L= 20,8 m
PVC DN 200 3,0 % L= 9,9 m

Rura ochronna stalowa DN 273x8,0 mm, L-20,0 m

Istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia DN 250 mm, zachować szczególną ostrożność, prace wykonywać tylko pod nadzorem użytkownika sieci

45 Gmina Łączna – droga gminna

2/1 Lisowska Barbara
2/7 Nyga Janina
48/2 Telka Marian i Ewa
49/4 Chrzęszczyk Sylwester i Małgorzata
50/4 Chrzęszczyk Edward
50/3 Chrzęszczyk Sylwester i Małgorzata
2/6 Mędak Michał i Krystyna
3/4 Jasiński Jarosław i Renata
3/7 Ziomkiewicz Ireneusz i Jolanta
4/7 Łakomiec Feliks i Helena
5/3 Błaszczyk Feliks Edward i Zofia
5/17 Chrzęszczyk Sylwester i Małgor

LEGENDA:
- Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej
- Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej
- Projektowana sieć tłoczna kanalizacji sanitarnej
- Obiekty do wyburzenia/wyburzone

UWAGA!

Na skrzyżowaniach proj. kan. sanitarnej z istniejącymi kablami n/n i telekomunikacyjnymi, kable chronić w rurach dwudzielnych AROT dn min. 100 mm.
Kable 15kV na skrzyżowaniach z proj. kan. sanitarną chronić w rurach AROT DVK dn 150 mm.
Po zakończeniu robót montażowych kanalizacji teren prac należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

Inwestor:	GMINA ŁĄCZNA
Jednostka Projektowa:	Pracownia Projektowo - Wykonawcza
Adres biura:	Niestachów 21, 26-021 Daleszyce woj. świętokrzyskie
Tel:	(041)302-12-81 0 661-120-720
Temat:	PB KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ŁĄCZNA I GÓZD
Branża:	Sanitarna
Treść rysunku:	SYTUACJA
Skala:	1:500
Projektował:	Józef Münnich 264/69
Data:	08.2009 r.
Sprawdził:	mgr inż. Kazimierz Bogdan 63/32/76
Nr zad.:	144.131.194
Opracował:	mgr inż. Michał Münnich
Nr rys.:	6